

# 비산농도 측정 결과서

의뢰기관 : ㈜삼오공영개발

시료채취일 : 2016. 06. 15.

현장주소 : 부산광역시 남구 대연동 607-11번지 외 5필지

분석방법 : 위상차현미경법

현장명 : 대연5구역 주택재개발정비사업 중 석면해체제거공사 9(8)차

## 측정결과

순번	측정위치	시료번호	측정지점	측정유량 (L)	측정결과 (개/cm³)	초과여부
1	부지경계선	A-1	613-44번지	2556.72	0.002	기준미만
2		A-2	629-27번지	2447.52	0.002	기준미만
3		A-3	607-26번지	2467.92	0.002	기준미만
4		A-4	613-117번지	2501.28	0.002	기준미만
5	거주자 주거지역	B-1	627-17번지	1269.72	0.005	기준미만
6		B-2	605-14번지	1251.84	0.004	기준미만
7	작업장 주변	C-1	613-9번지	1257.96	0.005	기준미만
8	음압기 앞	D-1	607-11번지 3층	415.40	0.005	기준미만
9		D-2	607-11번지 4층	409.72	0.004	기준미만
10	위생설비 앞	E-1	613-9번지	425.28	0.004	기준미만
11		E-2	607-11번지	415.92	0.005	기준미만
12	폐기물 반출구	G-1	607-11번지	427.40	0.006	기준미만
13		G-2	627-22,23번지	416.88	0.005	기준미만
	이	하	여	백		

시료채취자  
어성화



환경컨설팅(주)



- |             |       |
|-------------|-------|
| 1. 부지경계선    | A-1~4 |
| 2. 거주자 주거지역 | B-1~2 |
| 3. 작업장 주변지역 | C-1   |
| 4. 음압기 앞    | D-1,2 |
| 5. 위생설비 앞   | E-1,2 |
| 6. 폐기물 반출구  | G-1,2 |